

Keuzelijst



Bouwnummer: 108
Werk: 24014
Werknaam: Westvaartpark fase 2C
Woningtype: La

Koperskeuzelijst

Constructieve opties

- | | | |
|---|--|-------------|
| <input type="checkbox"/> | 10030 Uitbouw 1200 mm | € 25.490,00 |
| <p>Het uitbreiden van de woning met een aanbouw aan de achterzijde van de woning, over de volledige breedte met een lengte van 1200 mm.
De loopdeur in de garage wordt verplaatst naar de achtergevel.</p> <p>De constructie en afwerking van de aanbouw is gelijk aan de technische omschrijving van uw woning.
Inclusief aanpassing van elektra en vloerverwarming.</p> <p>E.e.a. conform de optietekening VKO-03</p> <p>Extra informatie:
Bij een aanbouw worden de fundering, spouwmuurconstructie en buitenmuren deels op de naastgelegen kavel gebouwd, waardoor de naastgelegen tuinbreedte ter plaatse van de aanbouw smaller is. Wanneer de verkrijger/bewoners van de naastliggende woning kiezen voor de aanbouw, is er sprake van een bebouwing over de erfgrans van de gekochte kavel.
Beiden geven geen recht op verrekening.</p> | | |
| <hr/> | | |
| <input type="checkbox"/> | 10210 Dakkapel achtergevel 2400 mm breed | € 17.710,00 |
| <p>Het plaatsen van een dakkapel aan de achtergevel met een binnenbreedte van circa 2400 mm.
De afwerking van de dakkapel aan de binnenzijde is gelijk aan de standaard dakplaat. De dakkapel wordt aan de buitenzijde afgewerkt met rockpanel bekleding (of gelijke).
Uitvoering conform optietekening VKO 010</p> <p>De keuze voor een dakkapel kan gevolgen hebben voor het aantal PV-panelen en de indeling hiervan.</p> | | |
| <hr/> | | |
| <input type="checkbox"/> | 10220 Dakkapel achtergevel 1800 mm breed | € 17.020,00 |
| <p>Het plaatsen van een dakkapel aan de achtergevel met een binnenbreedte van circa 1800 mm.
De afwerking van de dakkapel aan de binnenzijde is gelijk aan de standaard dakplaat. De dakkapel wordt aan de buitenzijde afgewerkt met rockpanel bekleding (of gelijke).
Uitvoering conform optietekening VKO-12</p> <p>De keuze voor een dakkapel kan gevolgen hebben voor het aantal PV-panelen en de indeling hiervan.</p> | | |
| <hr/> | | |
| <input type="checkbox"/> | 10240 Dakraam in het achterdakvlak | € 2.880,00 |
| <p>Het maken van een dakraam op de zolderverdieping in het achterdakvlak.
Afmeting dakraam circa 114x118 cm.
Binnenzijde wordt afgetimmerd. Schilderwerk is niet opgenomen.</p> | | |

Keuzelijst



Bouwnummer: 108

Werk: 24014

Werknaam: Westvaartpark fase 2C

Woningtype: La

-
- | | | | |
|--|--------------|---|-------------|
| <input type="checkbox"/> | 10300 | Openslaande deuren begane grond | € 3.440,00 |
| <p>Het wijzigen van het standaard raamkozijn t.p.v. de voorgevel in 2 openslaande deuren. E.e.a. uitgevoerd conform optietekening VKO-08</p> | | | |
| <hr/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | 10400 | Erker voorgevel | € 21.280,00 |
| <p>Het creëren van een erker aan de voorgevel van de woning. Het standaard kozijn vervalt. Metselwerk en kozijnen uitgevoerd zoals in de technische omschrijving aangegeven. Het dak van de erker wordt opgebouwd uit hout, isolatie en dakbedekking, de dakrand wordt uitgevoerd in Rockpanel. Aan de binnenzijde wordt het plafond uitgevoerd in gipsplaat voorzien van spuitwerk. Inclusief aanpassing van de vloerverwarming.</p> <p>E.e.a. uitgevoerd conform optietekening VKO-13</p> | | | |
| <hr/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | 19590 | Deur tussen woning en garage | € 3.380,00 |
| <p>Leveren en plaatsen van een aluplex deur tussen de woonkamer/keuken en de garage. De deur wordt zo ver mogelijk tegen de achtergevel geplaatst.</p> <p>Deze optie kan alleen in combinatie met optie 20011 garage isoleren. Bij de woningen waarbij de keuken aan de achterzijde is gesitueerd, is deze optie van invloed op de keukenopstelling.</p> | | | |
| <hr/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | 20011 | Garage isoleren | € 8.365,00 |
| <p>Geïsoleerd uitvoeren van de aangebouwde garage d.m.v. het plaatsen van een voorzetwand van kalkzandsteen en isolatie. De wanden aan de binnenzijde worden niet nader afgewerkt. Het dak wordt aan de buitenzijde voorzien van dakisolatie. De stalen kanteldeur wordt vervangen door een geïsoleerde Sectional deur. Vloer Rc 3,7, Wand Rc 4,7, Dak Rc 6,3.</p> <p>E.e.a. uitgevoerd conform optietekening VKO-27</p> | | | |
| <hr/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | 20014 | Indeling garage met slaapkamer en badkamer | € 59.570,00 |
| <p>Het creëren van een slaapkamer met badkamer t.p.v. garage met toegang vanuit de woonkamer.</p> <p>De "garage" wordt aan de binnenzijde voorzien van isolatie, de voorgevel wordt geheel uitgevoerd in metselwerk en aan de achterzijde worden 2 openslaande deuren geplaatst. Het dak wordt aan de buitenzijde geïsoleerd. De badkamer wordt uitgevoerd met douche, toilet, wastafel en een elektrische radiator.</p> <p>Inclusief aanpassen van de vloerverwarming-, elektra- en MV installatie en aanpassen van de boilercapaciteit naar 270 liter. In de optionele slaapkamer wordt een CO2 sensor en een thermostaat t.b.v. de naregeling geplaatst.</p> <p>E.e.a. uitgevoerd conform optietekening met nummer VKO-29. Gebruikte materialen conform de technische omschrijving.
Isolatiewaarde wanden Rc=4,7, vloer RC=3,7, Dak Rc=6,3.</p> <p>Doordat er bergruimte wordt onttrokken aan de woning zal er in de achtertuin een houten berging geplaatst worden van circa 3 x 2.5 meter. Uitvoering als bij de rijwoningen. Bij de woningen waarbij de keuken aan de achterzijde is gesitueerd, is deze optie van invloed op de keukenopstelling.</p> | | | |
-

Keuzelijst



Bouwnummer: 108
Werk: 24014
Werknaam: Westvaartpark fase 2C
Woningtype: La

-
- 20016 Indeling garage met slaapkamer, badkamer en berging** € 64.750,00
- Het creëren van een slaapkamer met badkamer en een berging t.p.v. de garage met toegang vanuit de woonkamer.
De "garage" wordt aan de binnenzijde voorzien van isolatie.
De garagedeur vervalt en de voorgevel wordt geheel uitgevoerd in metselwerk en voorzien van een loopdeur.
De achterzijde wordt uitgebouwd met circa 2,4 meter. Aan de zijgevel worden 2 openslaande deuren geplaatst.
De badkamer wordt uitgevoerd met douche, toilet, wastafel en elektrische radiator.
Inclusief aanpassen van de vloerverwarming-, elektra- en MV installatie en en aanpassen van de boilercapaciteit naar 270 liter. In de optionele slaapkamer wordt een CO2 sensor en een thermostaat t.b.v. de naregeling geplaatst.
- E.e.a. uitgevoerd conform optietekening met nummer VKO-31. Gebruikte materialen conform de technische omschrijving.
Isolatiewaarde wanden Rc=4,7, vloer RC=3,7 Dak Rc=6,3.
- Indien deze optie wordt gecombineerd met een uitbouw van 1200 mm, worden de openslaande deuren in de achtergevel van de garage geplaatst i.p.v. de zijgevel. Bij de woningen waarbij de keuken aan de achterzijde is gesitueerd, is deze optie van invloed op de keukenopstelling.
-

Indelingswijziging

- 12010 Omdraaien wonen en koken** € 715,00
- Het verplaatsen van de standaard keukenopstelling naar de voorzijde/achterzijde van de woning. De MV afzuigpunten worden verplaatst. E.e.a. conform tekening VKO-06.
-
- 12245 Indeling 2e verdieping met overloop en onbenoemde ruimte** € 2.635,00
- Het realiseren van een zolderindeling met een overloop en onbenoemde ruimte.
- Inclusief het plaatsen van een extra standaard binnendeur en -kozijn en aanpassing vloerverwarming en elektra.
- E.e.a. uitgevoerd conform optietekening VKO-20 en materialen zoals omschreven in de technische omschrijving.
-

Keuzelijst



Bouwnummer: 108
Werk: 24014
Werknaam: Westvaartpark fase 2C
Woningtype: La

<input type="checkbox"/>	12290	Indeling 2e verdieping met 2 slaapkamers en dakkapel achter	€ 33.800,00
<p>Het realiseren van een zolderindeling met een dakkapel aan achtergevel met een binnenbreedte van circa 2400 mm, een overloop en 2 slaapkamers.</p> <p>De afwerking van de dakkapel aan de binnenzijde is gelijk aan de standaard dakplaat. De dakkapel wordt aan de buitenzijde afgewerkt met rockpanel bekleding (of gelijke).</p> <p>Beide slaapkamers worden voorzien van standaard binnendeuren en -kozijnen, luchttoevoerroosters en een CO2 sensor. De vloerverwarming wordt aangepast zodat een temperatuur van 22 graden gegarandeerd kan worden. De overloop en het trappgat worden voorzien van een verlaagd plafond. Inclusief aanpassingen aan elektra:</p> <ul style="list-style-type: none">- Beide slaapkamers worden voorzien van een wandlichtpunt op schakelaar;- Beide slaapkamers worden voorzien van drie dubbele wandcontactdozen;- Beide slaapkamers worden voorzien van een thermostaat t.b.v. naregeling van de vloerverwarming. <p>E.e.a. uitgevoerd conform optietekening VKO-17 Materialen zoals omschreven in de technische omschrijving.</p> <p>De keuze voor een dakkapel kan gevolgen hebben voor het aantal PV-panelen en de indeling hiervan.</p>			

<input type="checkbox"/>	12900	Vergroten badkamer	€ 4.150,00
<p>Het vergroten van de badkamer door de kastruimte bij de badkamer te betrekken. Inclusief extra tegelwerk op basis van standaard, inclusief standaard badcombinatie. E.e.a. conform tekening VKO-25.</p>			

<input type="checkbox"/>	30300	Keuken casco 2-onder-1-kap	€ -7.500,00
<p>De woning zonder basiskeuken opleveren. De standaard aansluitpunten worden zoals op verkooptekening aangegeven aangebracht. Waterleiding en riolering worden afgedopt.</p>			

Binnendeuren

<input type="checkbox"/>	40004	Verplaatsen binnendeur inclusief verplaatsen schakelaar	€ 160,00
<p>Verplaatsen van een binnendeur in dezelfde wand inclusief het verplaatsen van de lichtschakelaar</p>			

<input type="checkbox"/>	40005	Laten vervallen van een deur met kozijn	Nihil
<p>Het laten vervallen van een binnendeurkozijn met deur. De sparing in de wand als voor het originele kozijn blijft gehandhaafd. Wanden worden niet nader afgewerkt. Koper plaatst na oplevering zelf een binnendeur.</p>			

Keuzelijst



Bouwnummer: 108

Werk: 24014

Werknaam: Westvaartpark fase 2C

Woningtype: La

Koziinen, ramen, deuren

- | | | | |
|---|--------------|---|------------|
| <input type="checkbox"/> | 20010 | Garagedeur uitgevoerd als sectional deur | € 1.300,00 |
| <p>Garagedeur uitgevoerd als sectional deur.
De deur wordt in dezelfde kleur uitgevoerd als de standaard deur.</p> | | | |
| <input type="checkbox"/> | 20012 | Elektrische bediening sectional deur | € 685,00 |
| <p>De garagedeur voorzien van elektrische bediening. Inclusief 2 handzenders en benodigde elektra-aansluiting.
Deze optie kan alleen gekozen worden wanneer gebruik wordt gemaakt van een sectional deur.</p> | | | |
| <input type="checkbox"/> | 20013 | Loopdeur in garagedeur | € 1.170,00 |
| <p>Het realiseren van een loopdeur in de standaard garagedeur. Optie kan alleen gekozen worden in combinatie met een elektrische bediening garagedeur (20012).
Voldoet niet aan de eisen van het Politie Keurmerk Veilig Wonen.</p> | | | |

Waterinstallatie, sanitair

- | | | | |
|---|--------------|--|-------------|
| <input type="checkbox"/> | 53600 | Badkamer en toiletten casco | € -6.810,00 |
| <p>Gehele woning zonder sanitair en tegelwerk opleveren.
De standaard aansluitpunten zoals op verkooptekening aangegeven worden op de standaard plaats circa 10 cm boven de vloer afgedopt aangebracht. De wanden worden niet nader afgewerkt. Er worden geen binnenwanden geplaatst. De standaard radiator en de douchegoot-WTW blijft gehandhaafd.

Indien u er voor kiest om de sanitaire ruimte casco op te leveren dan vervalt de Woningborggarantie op dit onderdeel.</p> | | | |
| <input type="checkbox"/> | 80001 | Vorstvrije buitenkraan voorgevel | € 620,00 |
| <p>Aanbrengen van een afsluitbare en vorstvrije buitenkraan aan de voorgevel.</p> | | | |
| <input type="checkbox"/> | 80002 | Vorstvrije buitenkraan achtergevel | € 675,00 |
| <p>Aanbrengen van een afsluitbare en vorstvrije buitenkraan aan de achtergevel.</p> | | | |
| CV | | | |
| <input type="checkbox"/> | 60401 | Vergroten tapcapaciteit boiler naar 240 liter | € 455,00 |
| <p>Het wijzigen van de standaard boiler met een inhoud van 200 liter naar een boiler met een inhoud van 240 liter. De boiler wordt boven de warmtepomp geplaatst.</p> | | | |

Keuzelijst



Bouwnummer: 108

Werk: 24014

Werknaam: Westvaartpark fase 2C

Woningtype: La

Elektra

<input type="checkbox"/>	71001	Loze leiding	€	320,00
		Extra loze leiding vanuit de meterkast, deze eindigt in een inbouwdoos ca. 30 cm boven de vloer.		
<input type="checkbox"/>	72006	Data aansluiting	€	380,00
		Aanbrengen van een extra bedrade leiding en afgemonteerde enkelvoudige data-aansluiting utp cat6, bedrading in meterkast met overlengte op rol.		
<input type="checkbox"/>	73001	Dubbele wandcontactdoos	€	260,00
		Extra dubbele inbouwwandcontactdoos met randaarde op een bestaande groep.		
<input type="checkbox"/>	73002	Dubbele wandcontactdoos op aparte groep	€	590,00
		Extra dubbele inbouwwandcontactdoos met randaarde op een aparte groep.		
<input type="checkbox"/>	73010	Spatwaterdichte wandcontactdoos	€	255,00
		Enkele spatwaterdichte buitenwandcontactdoos met randaarde op een bestaande groep.		
<input type="checkbox"/>	74003	Wandlichtpunt met schakelaar	€	370,00
		Extra wandlichtpunt met een schakelaar.		
<input type="checkbox"/>	75001	Verplaatsen standaard wandcontactdoos	€	140,00
		Verplaatsen van een standaard (dubbel) WCD naar een nader te bepalen plaats in de ruimte.		
<input type="checkbox"/>	77005	Loze leiding t.b.v. zonwering	€	166,00
		Loze leiding t.b.v. zonwering radiografisch vanuit centraaldoos.		
<input type="checkbox"/>	77100	Extra hoofd- en aardlekschakelaar	€	1.135,00
		Installatie groter dan 8 groepen uitbreiden met een hoofdschakelaar (2 polig) en een extra aardlekschakelaar 30mA. De noodzaak van deze optie wordt beoordeelt door de installateur, aan de hand van uw definitieve keuzes.		
<input type="checkbox"/>	77200	Extra aardlekschakelaar	€	675,00
		Extra aardlekschakelaar 30mA. De noodzaak van deze optie wordt beoordeelt door de installateur, aan de hand van uw definitieve keuzes.		

alle prijzen zijn inclusief btw

Keuzelijst

Bouwnummer: 108

Werk: 24014

Werknaam: Westvaartpark fase 2C

Woningtype: La



Handtekening voor akkoord:

.....